

Presupuesto

Presupuesto	0303044	"CONSTRUCCION DE COBERTURA EN LA I.E.P SANTA ROSA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD DE ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC"	
Subpresupuesto	001	CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA	
Cliente	GOBIERNO REGIONAL APURIMAC	Costo al	17/02/2022
Lugar	APURIMAC - ABANCAY - ABANCAY		

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	CUBIERTA METALICA DE LOSA DEPORTIVA PRIMARIA				221,823.33
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				1,369.53
01.01.01	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS METALICAS	m2	537.07	2.55	1,369.53
01.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				13,999.73
01.02.01	ZAPATAS				5,755.82
01.02.01.01	ZAPATAS - CONCRETO $f'c=210$ Kg/cm2	m3	6.48	481.77	3,121.87
01.02.01.02	ZAPATAS - ACERO $f_y=4200$ Kg/cm2	kg	368.90	7.14	2,633.95
01.02.02	COLUMNAS				8,243.91
01.02.02.01	COLUMNAS - CONCRETO $f'c=210$ Kg/cm2	m3	3.39	520.35	1,763.99
01.02.02.02	COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	33.93	67.06	2,275.35
01.02.02.03	COLUMNAS - ACERO $f_y=4200$ Kg/cm2	kg	591.36	7.11	4,204.57
01.03	LIMPIEZA DE TUBOS				1,473.68
01.03.01	LIMPIEZA DE TUBOS	GLB	1.00	1,473.68	1,473.68
01.04	FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS				133,392.94
01.04.01	FABRICACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS	und	10.00	502.51	5,025.10
01.04.02	COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=9.00 m	und	5.00	3,476.47	17,382.35
01.04.03	COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=5.50 m	und	5.00	2,611.86	13,059.30
01.04.04	CERCHA PRINCIPAL	und	5.00	8,504.69	42,523.45
01.04.05	CERCHA LATERAL TIPO 1	und	4.00	1,042.39	4,169.56
01.04.06	CERCHA LATERAL TIPO 2	und	4.00	977.96	3,911.84
01.04.07	CORREAS METALICAS	m	596.82	61.03	36,423.92
01.04.08	ARRIOSTRAMIENTO	m	507.60	13.64	6,923.66
01.04.09	CANALETA	m	56.00	70.96	3,973.76
01.05	INSTALACION Y MONTAJE				12,170.64
01.05.01	INSTALACION DE ANCLAJE DE COLUMNAS	und	10.00	52.37	523.70
01.05.02	MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=9.00 m	und	5.00	276.23	1,381.15
01.05.03	MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=5.50 m	und	5.00	246.23	1,231.15
01.05.04	MONTAJE DE CERCHA PRINCIPAL	und	5.00	373.41	1,867.05
01.05.05	MONTAJE DE CERCHA LATERAL TIPO 1	und	4.00	175.54	702.16
01.05.06	MONTAJE DE CERCHA LATERAL TIPO 2	und	4.00	175.54	702.16
01.05.07	MONTAJE DE CORREAS METALICAS	m	596.82	5.21	3,109.43
01.05.08	MONTAJE DE ARRIOSTRAMIENTO	m	507.60	4.51	2,289.28
01.05.09	MONTAJE DE CANALETA	m	56.00	6.51	364.56
01.06	PRUEBAS DE LABORATORIO				1,500.00
01.06.01	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
01.07	PINTURAS				7,518.14
01.07.01	PINTURA - COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 1 - L=9.00 m	und	5.00	128.01	640.05
01.07.02	PINTURA -COLUMNA METÁLICA CIRCULAR TIPO 2 - L=5.50 m	und	5.00	115.23	576.15
01.07.03	PINTURA - CERCHA PRINCIPAL	und	5.00	660.27	3,301.35
01.07.04	PINTURA - CERCHA LATERAL TIPO 1	und	4.00	60.17	240.68
01.07.05	PINTURA - CERCHA LATERAL TIPO 2	und	4.00	58.84	235.36
01.07.06	PINTURA - CORREAS METALICAS	m	596.82	4.23	2,524.55
01.08	COBERTURA				49,631.19
01.08.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA TERMOACUSTICA e=2.0 mm	m2	665.03	74.63	49,631.19
01.09	AGUAS PLUVIALES				767.48
01.09.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTANTES DE EVACUACION PLUVIAL	und	2.00	383.74	767.48
Costo Directo					221,823.33

SON : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES Y 33/100 NUEVOS SOLES